

Zakres prac remontowych dachu budynku biurowego na ul. Mikołaja Reja 2

1. Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej grubości 5,2mm nawierzchniowej modyfikowanej SBS, max siła rozciągająca (wzdłuż i w poprzek) 1000/800N.

(przygotowanie podłoża zgodnie z systemem producenta)

2. Wykonanie obróbek blacharskich kominów i attyk z blachy powlekanej w kolorze grafitowym o grubości 0,7mm

3. Wykonanie orywnowania z rynien PCV w kolorze grafitowym wraz z pasem nadrynnowym i podrynnowym z blachy powlekanej w kolorze grafitowym o grubości 0,7mm.