
		P.P.H.U. JUWA 15-084 BIAŁYSTOK ul.E.Orzeszkowej 32		RYS. NR IE05 ARKUSZ NR 1	
Nazwa rysunku:		WIDOK TABLICZY LICZNIKOWEJ GENERATORÓW – TLG.NR.1			
Obiekt:		Ciepłownia MPEC Sp. z o.o. 87-500 Rypin, ul. Bohaterów Czerwca 1956 nr 7			
Inwestor:		Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 87-500 Rypin, ul. Mikołaja Reja 2			
Opracował:		Tomasz Zalewski			
Projektant:		Janusz Topolski BI/05/01			
Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r				Skala: 1:10 Data: 01.03.2011r	

UWAGA:

* Urządzenia przewidziane do plombowania

W tablicy licznikowej należy również zapłombować obwody wtórne.

Wentylator ALFA 1600 BP 8W/230V z filtrem ALFA FBP
10 prod. ASTAT z filtrem wylotowym

TABLICA LICZNIKOWA SAS2000 Z DRZWIAMI
PRZESZKLONYMI, Z PŁYTĄ MONTAŻOWĄ
ELEKTROIZOLACYJNĄ, NA COKOLE 150mm IP 40
SPIN 2200x850x275mm

LICZNIK typu ZMD405 3x230/400V 5A; P-0,5 Q-1,0; szt. 1
dwukierunkowy; firmy Landis+Gyr

Ochronniki przeciwprzepięciowe
typu EnerPro D TN 275V szt.3 firmy Leutron kompl. 1

Listwa 847-767 firmy Wago szt. 1


Ogranicznik przepięć; CPS+230; Leutron szt. 1

Listwa rozgałęźna z 7 gniazdami 1x10A+N+PE szt. 1

UPS 700VA; Ares 700 firmy Fideltronik szt. 1

Obudowa S4 przystosowana do plombowania firmy Legrand szt. 2

Rozłącznik z bezpiecznikiem R300 3xgG6A
50kA Legrand szt. 1



<p>P.P.H.U. JUWA 15-084 BIAŁYSTOK ul.E.Orzeszkowej 32</p>		<p>RYS. NR IE05 ARKUSZ NR 2</p>
Nazwa rysunku:	WIDOK TABLICZY LICZNIKOWEJ GENERATORÓW - TLG.NR.2	
Obiekt:	Ciepłownia MPEC Sp. z o.o. 87-500 Rypin, ul. Bohaterów Czerwca 1956 nr 7	
Inwestor:	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 87-500 Rypin, ul. Mikołaja Reja 2	
Opracował:	Tomasz Zalewski	<p>Skala: 1:10</p>
Projektant:	Janusz Topolski Bł/05/01	
Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r		Data: 01.03.2011r