


UWAGA:

- * Urządzenia przewidziane do plombowania
- W tablicy licznikowej należy również zapłombować obwody wtórne.
- W tablicy licznikowej przewidziano miejsce na montaż drugiego licznika energii elektrycznej.

Wentylator ALFA 1600 BP 8W/230V z filtrem ALFA FBP
10 prod. ASTAT z filtrem wylotowym



TABLICA LICZNIKOWA SAS2000 Z DRZWIAMI
PRZESZKLONNYMI, Z PŁYTĄ MONTAŻOWĄ
ELEKTROIZOLACYJNĄ, NA COKOLE 150mm IP 40
SPIN 2200x850x500mm

- | | |
|--|----------|
| LICZNIK typu ZMD405 3x58/100V 5A; P-0,5 Q-1,0; | szt. 2 |
| dwukierunkowy; firmy Landis+Gyr | |
| Ochronniki przeciwprzepięciowe typu IsoProData 150V F, | kompl. 1 |
| szt.2 firmy Leutron | |
| Listwa 847-767 firmy Wago | szt. 1 |
| Rezystory dociążające RD1-3300/1,0 (p) 3300Ω/1,0W | szt. 1 |
| firmy IEN Oddział Gdańsk | |
| Listwa rozgałęźna z 7 gniazdami 1x10A+N+PE | szt. 1 |
| Ogranicznik przepięć; CPS+230; Leutron | szt. 1 |
| UPS 1600VA; Ares 1600 firmy Fideltronik | szt. 1 |



Filtr wylotowy do wentylatora
ALFA 1600BP

Termostat KTO 1141 Bezpol

		P.P.H.U. JUWA 15-084 BIAŁYSTOK ul.E.Orzeszkowej 32		RYS. NR IE08 ARKUSZ NR 1	
Nazwa rysunku:		WIDOK TABLICZY LICZNIKOWEJ – TL			
Obiekt:		Ciepłownia MPEC Sp. z o.o. 87-500 Rypin, ul. Bohaterów Czerwca 1956 nr 7			
Inwestor:		Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 87-500 Rypin, ul. Mikołaja Reja 2			
Opracował:		Tomasz Zalewski			
Projektant:		Janusz Topolski BI/05/01		Skala: 1:10	
Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r				Data: 01.03.2011r	